# Materialprüfanstalt Hannover Bauwesen und Produktionstechnik



# Prüfbericht Nr. 183525

- 1. Revision
- 1. Ausfertigung vom 24.09.2018

Mit dem Erscheinen dieser Revision verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit. Es darf nur diese Revision verwendet werden.

Auftraggeber:

Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau-Gaisbach

Deutschland

Auftrag vom:

03.07.2018 - Herr Bernhard Zagler

Inhalt des Auftrags:

Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit des Produktes Eurasol Thermo HT nach DIN 12572:2001 Satz A

Der Prüfbericht umfasst 2 Seiten.

Das Probenmaterial ist verbraucht.

Der Prüfbericht darf nur ungekürzt veröffentlicht werden. Die auszugsweise Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfanstalt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf das geprüfte Probenmaterial.

Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik Nienburger Straße 3 \* 30167 Hannover

Bearbeiter

Dr. rer, nat J. Duhme

Direkt E-Mail Internet +49 511 762-8707 J.Duhme@mpa-hannover.de

www.mpa-hannover.de







#### 1 Probenmaterial

Bezeichnung:

**Eurasol Thermo HT** 

Probenmaterial:

Weiße Folie

Probenmenge:

1 Rolle

Probeneingang:

am 12.07.2018 durch Postsendung

## 2 Prüfungen

Aus dem angelieferten Probematerial wurden fünf runde Probekörper und eine Blindprobe angefertigt. Die Wasserdampfdurchlässigkeit wurde für das angelieferte Produkt nach DIN EN ISO 12572:2001 Satz A (23°C, 50% rel. Luftfeuchte zu 0% rel. Luftfeuchte) durchgeführt. Das verwendete Sorbens für die relative Luftfeuchte von 0% in den Prüfgefäßen war Kieselgel. Die relative Umgebungsfeuchte von 50% wurde durch eine Klimakammer realisiert. Tabelle 1 enthält die Angaben zu den fünf Probekörpern und Tabelle 2 zeigt die zugehörigen Messergebnisse.

Tabelle 1: Eingebaute Probekörper

Probekörper	e—2	1	2	3	4	5	Mittel
Dicke	mm	0,301	0,298	0,299	0,304	0,305	0,301
Durchmesser	mm	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Masse	g	2,279	2,813	2,799	2,824	2,833	2,710
Flächenbezogene Masse	kg/m²	0,36	0,44	0,44	0,44	0,45	0,43

### Tabelle 2: Messergebnisse

Probekörper	-	1	2	3	4	5	Mittel
Wasserdampfdiffusions- durchlasswiderstand Z <sub>p</sub>	(m²·h·Pa)/ mg	13,66	13,95	13,53	13,69	13,89	13,74
Wasserdampfdiffusionsstrom G	mg/h	0,52	0,51	0,52	0,52	0,51	0,51
Wasserdpfdiffusions- durchlasskoeffizient W <sub>p</sub>	kg/ (m²·s·Pa)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Wasserdampfdiffusions- widerstandszahl μ	_	31975	33024	31940	31743	32078	32152
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s <sub>d</sub>	m	9,63	9,83	9,54	9,65	9,79	9,69

Prüfzeitraum:

Vom 09.08.2018 bis zum 22.08.2018

#### 3 Hinweis zur Revision

Die Adresse des Auftraggebers wurde angepasst

Hannover, 24. September 2018

Leiter der Prüfstelle

(ORR Dipl.-Ing. B. Restorff)

Sachbearbeiter

(Dr. rer. nat. J. Duhme)